

CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROJETES :

DIGESTEURS	A - Emprise au sol créée =	879,30 m²
STOCKAGE DIGESTAT	B - Emprise au sol créée =	984,25 m²
FOSSÉS DILUTION (8 unités)	C - Emprise au sol créée =	76,95 m²
HANGAR STOCKAGE INTRANTS SOLIDES	D - Emprise au sol créée =	604,00 m²
LOCAL ADMINISTRATIF	E - Emprise au sol créée =	53,15 m²
FOSSÉ DILUTION ENTERREE	F - Emprise au sol créée =	86,00 m²
POSTE ELECTRIQUE	G - Emprise au sol créée =	11,95 m²
POSTE GRDF	H - Emprise au sol créée =	14,30 m²
CHAUDIERE ET EPURATION	I - Emprise au sol créée =	46,10 m²
PLATE-FORMES STOCKAGE INTRANTS	J - Emprise au sol créée =	5633,55 m²
BASSIN CONFINEMENT EAUX INCENDIE + EP - 300 m³	K - Emprise au sol créée =	408,65 m²
BASSIN INFILTRATION EP - 500 m³	L - Emprise au sol créée =	406,00 m²
RESERVE INCENDIE - 180 m³	M - Emprise au sol créée =	43,00 m²
LOCAL TECHNIQUE PROCESS	N - Emprise au sol créée =	65,05 m²
	Emprise au sol totale créée =	9312,25 m²

—	Limite d'unité foncière	▲	Accès à créer
●●●	Plantations à réaliser	○	Clôtures à réaliser
▨	Fond de rétention minimum -050	■	Talus pour rétention dessus +180 minimum
■	Zones béton (hors silos) 2781 m²	■	Zones enrobées 705 m²
■	Zones stabilisées 1013 m²	■	Couverture panneaux photovoltaïques

TN : Niveaux avant travaux B / TR : Niveaux après travaux

Réseaux et raccordements projetés sur le site et aux abords immédiats :

—	EP	Réseau eaux pluviales (canalisations)
—	EP	Réseau eaux pluviales (fossés)
—	EP	Réseau eaux pluviales (by-pass du bassin de confinement incendie)
—	EP	Réseau eaux souillées (recyclées, vers pré-fosse)
—	EU	Réseau eaux usées (vers assainissement)
—	GAS	Réseau gaz
—	—	Intrants
—	ELEC	Alimentation électrique
—	—	nécessité d'extension du réseau public : OUI
—	—	Alimentation en eau
—	—	nécessité d'extension du réseau public : NON



PLAN DE MASSE
Echelle : 1 / 750

Méthanisation agricole de la SAS LA FORET
Siège : 3, Rue de l'église 80470 SAVEUSE
Lieu des travaux : Parcelle AL n° 9 " La Forêt " 80470 AILLY-SUR-SOMME
Parcelle AA n° 4 80470 DREUIL-LES-AMIENS